

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Стройжилинвест-эксплуатация"
А.А. Рушков



План мероприятий по энергосбережению на 2022 г.

№	Адрес жилого дома	№ дома	Общая полез. площадь кв.м	Подготовка к сезонной эксплуатации				
				ремонт кровли	ремонт дверей	остекление и ремонт окон. переплетов л/кл.	ремонт эл. оборудования	ремонт тепловых узлов системы отопления
				вид работ	вид работ	вид работ	вид работ	вид работ
1	Новый бульвар	18	29866,60	герметиз. межпанельных швов - 40 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях - 20 шт., установка пружин - 20шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл. - 40 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска,восстан. изоляции труб - 20 м/п
2	Новый бульвар	20	15381,80	герметиз. межпанельных швов - 60 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях -10шт., установка пружин -10шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл.- 20 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска оборуд,восстан. изоляции труб - 10 м/п
3	Новый бульвар	22	26639,80	герметиз. межпанельных швов - 20 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях - 20шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 40 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска,восстан. изоляции труб - 20 м/п
4	Спортивная	116	26084,20	герметиз. межпанельных швов - 120 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях - 10 шт., установка пружин - 10 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл.- 30 м2	замена ламп на светодиодные - 170 шт.	ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска,восстан. изоляции труб - 20 м/п
5	Молодежная	2	11843,60	герметиз. межпанельных швов - 80 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях -5 шт., установка пружин -5 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл. - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
6	Молодежная	4	11898,40	герметиз. межпанельных швов - 100 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях - 5шт., установка пружин - 5шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл. - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
7	Молодежная	12	18865,50	герметиз. межпанельных швов - 80 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях -10 шт., установка пружин -10шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл. - 15 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 10 м/п
8	Молодежная	14/3	18844,90	герметиз. межпанельных швов - 100 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях - 10 шт., установка пружин -10 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл. - 15 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 10 м/п

9	Лихачевское ш.	7	14522,70	герметиз. межпанельных швов - 60 м/п	установка пружин - 10 шт.	остекление - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 15 м/п
10	Лихачевское ш.	13а	19348,30	герметиз. межпанельных швов - 70 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях -10 шт., установка пружин -10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 20 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
11	Спортивная	5/3	13579,10	герметиз. межпанельных швов - 20 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 10 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска оборуд,восстан. изоляции труб - 10 м/п
12	Гранитная	6	21095,40	ремонт кровли козырьков на вход в под.-10 м2	ремонт дв. на перех. лоджиях -10 шт., установка пружин -10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 5 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 15 м/п
13	Гранитный тупик	2	20725,20	ремонт штукатурки фасадов -10 м2	установка пружин -10 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл.- 10 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 10 м/п
14	Центральная	5	14868,90	ремонт кровли на козырьках входов 20м2	ремонт дв. МОП -10шт., установка пружин -10шт.	ремонт остекления МОП - 10 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска оборуд,восстан. изоляции труб - 10 м/п
15	Лихачевское ш.	14/1	36971,60	герметиз. межпанельных швов - 80 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях - 20 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 20 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 15 м/п
16	Первомайская	9/4	17057,60	ремонт мягкой кровли - 15 м2	ремонт дв. на перех. лоджиях - 5шт., установка пружин - 5шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 15 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 10 м/п
17	Первомайская	33	16209,70	ремонт штукатурки фасадов -20 м2	ремонт дв. на перех. лоджиях - 5шт.,установка пружин - 5шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 10 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
18	Московское ш.	59	8926,30	герметиз. межпанельных швов - 100 м/п	установка пружин -10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 5 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска оборуд,восстан. изоляции труб - 10 м/п
19	Московское ш.	59/1	5697,80	герметиз. межпанельных швов - 110 м/п	установка пружин - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 5 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска оборуд,восстан. изоляции труб - 10 м/п

20	Дирижабельная	15а	12120,00	ремонт мягкой кровли - 15 м ²	ремонт дв. на перех. лоджиях - 10шт., установка пружин - 5шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 20 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., прмывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
21	Дирижабельная	15б	8599,70	ремонт мягкой кровли - 15м ²	ремонт дв. на перех. лоджиях - 10шт., установка пружин - 5шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 10 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., прмывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
22	Первомайская	11а	8441,40	ремонт фасадов -10 м ²	ремонт дв. на перех. лоджиях - 5 шт., установка пружин -5 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 5 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., прмывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
23	Лихачевское ш.	6 к.4	15204,40	ремонт кровли 10 м ²	ремонт дв. на перех. лоджиях - 5шт.,установка пружин - 5шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 10 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., прмывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 15 м/п
24	Лихачевское ш.	1 к.4	42812,50	ремонт фасадов -20 м ²	установка пружин - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 20 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., прмывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 15 м/п
25	Лихачевское ш.	1 к.5	21469,20	ремонт примыканий кровли к парапетам-20 м/п	установка пружин - 10 шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 10 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., прмывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
26	Новый бульвар	4	20379,50	ремонт примыканий кровли к парапетам-10 м/п	ремонт дв. на перех. лоджиях - 15шт., установка пружин - 15шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 15 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., прмывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
27	Новый бульвар	5	40110,20	ремонт фасадов -10 м ²	ремонт дв. на перех. лоджиях - 20 шт., установка пружин - 20шт.	остекление дверей на перех. балкон. л/кл.- 20 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., прмывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП,восстан. изоляции труб - 5 м/п
28	Лихачевское ш.	1 к.А	4908,30	ремонт парапетов кровли -10 м ²	ремонт дв. на балконах - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление дверей на балкон. л/кл.- 5 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска,восстан. изоляции труб - 10 м/п
29	Лихачевское ш.	1 к.Б	5621,60	ремонт парапетов кровли -10 м ²	ремонт дв. на балконах - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление дверей на балкон. л/кл.- 5 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска,восстан. изоляции труб - 10 м/п
30	Лихачевское ш.	1 к.В	5589,20	ремонт парапетов кровли -10 м ²	ремонт дв. на балконах - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление дверей на балкон. л/кл.- 5 м ²		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска,восстан. изоляции труб - 10 м/п

31	Лихачевское ш.	1 к.2	5540,20	ремонт парапетов кровли -10 м3	ремонт дв. на балконах - 5 шт., установка пружин - 5 шт.	остекление дверей на балкон. л/кл.- 5 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/п
32	Новый бульвар	7	39527,16	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 20 м2	ремонт дв. на перех. лоджиях - 20 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл.- 10 м2	замена ламп на светодиодные - 125 шт.	ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/п
33	Новый бульвар	9	39527,16	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 20 м2	ремонт дв. на перех. лоджиях - 20 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл.- 10 м2	замена ламп на светодиодные - 125 шт.	ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/п
34	Новый бульвар	11	31711,70	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 20 м2	ремонт дв. на перех. лоджиях - 20 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл.- 10 м2	замена ламп на светодиодные - 64 шт.	ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/п
35	Дирижабельная	13	14139,50	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 30 м2	ремонт дв. - 20 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей л/кл.- 15 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 20 м/п
36	Циолковского	32/12	7160,20	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 10 м2	ремонт дв. - 10 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей л/кл.- 10 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., покраска, восстан. изоляции труб - 10 м/п
37	Парковая	32а	18051,00	ремонт примыканий кровель к стенам и парапетам - 15 м2	ремонт дв. на перех. лоджиях - 15 шт., установка пружин - 20 шт.	остекление дверей на перех.балкон. л/кл.- 15 м2		ревизия з/а, промывка и опресовка с/о., промывка теплообменника, покраска оборуд.ИТП, восстан. изоляции труб - 15 м/п

Главный инженер ООО "Стройжилинвест-эксплуатация"

А.В.Журавлев